

CABINE BALNEARI E TORRETTE

Cabine, cabine WC e torrette bagnino in legno per stabilimenti e giardini
Wooden beach cabins, WC cabins and lifeguard towers for beach resorts and gardens

ITALIANO

PiEmme realizza in legno cabine balneari, cabine WC e doccia e torrette per la postazione del bagnino, per stabilimenti balneari, campeggi, hotel, piscine e giardini. Le strutture sono costruite con pino impregnato in autoclave e pannelli di multistrato marino o fenolico, con ferramenta inox dove previsto. Sono pensate per essere montate in modo semplice e, quando serve, smontate e rimontate altrove.

20 mm

Perline di pino in autoclave
Autoclave pine cladding

15 mm

Tetto in multistrato fenolico
Phenolic plywood roof

ENGLISH

PiEmme builds wooden beach cabins, WC and shower cabins and lifeguard towers for beach resorts, campsites, hotels, swimming pools and gardens. Structures are built from autoclave-treated pine and marine or phenolic plywood panels, with stainless steel hardware where applicable. They are designed to be assembled simply and, when needed, dismantled and reassembled elsewhere.

4,50 m

Altezza torretta standard
Standard tower height

Smontabili

Cabine e torrette a pannelli
Panel-built, dismantlable

CABINE BALNEARI

- **Pareti.** Perline di pino impregnato in autoclave da 20 mm; in alternativa pannelli di compensato marino Okumè su montanti in massello (okumè o legno naturalmente durevole simile) da 45 x 45 mm.
- **Tetto.** Multistrato a incollaggio fenolico da 15 mm, rivestito in guaina ardesiata.
- **Porta.** A mezza persiana, con pannello inferiore; con o senza verandina anteriore.
- **Pedana rialzata.** Magatelli in massello da 70 x 70 mm con assi di pino impregnato in autoclave da 28 mm; in alternativa pannelli di multistrato a incollaggio fenolico da 30 mm.
- **Cabine WC.** Stessa tipologia costruttiva, rivestite internamente con PVC bianco lavabile da 4 mm; scarichi sotto la pedana in corrispondenza dei sanitari.
- **Facilmente smontabili.** Sono composte da pannelli (montanti e perline), pedana di base e tetto.

BEACH CABINS

- **Walls.** 20 mm autoclave-treated pine cladding; alternatively Okoumé marine plywood panels on solid-wood posts (okoumé or similar naturally durable timber) of 45 x 45 mm.
- **Roof.** 15 mm phenolic-glued plywood covered with slate-finish membrane.
- **Door.** Half-louvred, with a lower panel; with or without a front porch.
- **Raised deck.** 70 x 70 mm solid-wood joists with 28 mm autoclave-treated pine boards; alternatively 30 mm phenolic-glued plywood panels.
- **WC cabins.** Same construction, lined inside with 4 mm washable white PVC; drains run under the deck at the position of the sanitary fittings.
- **Easy to dismantle.** Built from panels (posts and cladding), a base deck and a roof.

SPECIFICHE CABINE		CABIN SPECIFICATIONS	
Rivestimento	Perline di pino impregnato in autoclave, 20 mm; oppure compensato marino Okumè	Cladding	Autoclave-treated pine cladding, 20 mm; or Okoumé marine plywood
Montanti	Massello 45 x 45 mm (okumè o legno naturalmente durevole)	Posts	Solid wood 45 x 45 mm (okoumé or naturally durable timber)
Tetto	Multistrato fenolico 15 mm con guaina ardesiata	Roof	Phenolic plywood 15 mm with slate-finish membrane
Pedana	Magatelli 70 x 70 mm; assi in pino 28 mm o multistrato 30 mm	Deck	70 x 70 mm joists; 28 mm pine boards or 30 mm plywood
Porta	Mezza persiana con pannello inferiore	Door	Half-louvred with lower panel
Versioni	Cabina, cabina WC, cabina doccia; con o senza verandina anteriore	Versions	Cabin, WC cabin, shower cabin; with or without front porch
Interno WC	PVC 4 mm lavabile, bianco	WC interior	4 mm washable PVC, white

POSA IN OPERA DELLE CABINE		INSTALLING THE CABINS	
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Base. Le cabine vanno posizionate su una superficie stabile, rigida e tassativamente in bolla, per evitare fuori-squadra. 		<ul style="list-style-type: none"> • 1. Base. Cabins must be placed on a stable, rigid and strictly level surface, to avoid out-of-square assembly. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Pannelli. Sulla pedana si posizionano i pannelli dei lati: prima il retro, poi i due fianchi e per ultimo il frontale. In questa fase sono solo appoggiati, non avvitati. 		<ul style="list-style-type: none"> • 2. Panels. The side panels are placed on the deck: first the back, then the two sides and last the front. At this stage they are only rested in place, not screwed. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Tetto. Si fissano i travetti di sostegno, si posiziona il tetto e lo si avvita alla cabina. 		<ul style="list-style-type: none"> • 3. Roof. The supporting joists are fixed, then the roof is placed and screwed to the cabin. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 4. Porta e fissaggio. Si inserisce la porta e si fissa l'intero sistema alla pedana di appoggio. 		<ul style="list-style-type: none"> • 4. Door and fixing. The door is fitted and the whole structure is fixed to the base deck. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cabine doccia o WC. Gli scarichi devono arrivare sotto la pedana in corrispondenza dei sanitari; si pratica poi un foro con trapano a tazza per far passare le tubazioni. 		<ul style="list-style-type: none"> • Shower or WC cabins. Drains must reach under the deck at the position of the fittings; a hole is then drilled with a hole-saw to pass the pipes through. 	

TORRETTA POSTAZIONE BAGNINO
LIFEGUARD TOWER

La torretta è realizzata in pino impregnato in autoclave. La scala è a gradoni con corrimano, per facilitare salita e discesa. Lateralmente al piano di seduta ci sono 3 ringhierine di sicurezza (tranne sul lato aperto con la scala). L'altezza del piano di seduta è variabile in base alle esigenze del committente, così come il tetto, che può essere a una falda, a 2 falde o, su richiesta, assente.

The tower is built from autoclave-treated pine. The stairs have steps and a handrail for easy climbing and descending. On the sides of the seating platform there are 3 safety railings (except on the open side with the stairs). The height of the seating platform can vary according to the client's needs, as can the roof, which can be single-pitch, double-pitch or, on request, omitted.

Dimensioni standard	100 x 100 x 450 cm	Standard size	100 x 100 x 450 cm
Montanti	100 x 100 mm in pino impregnato in autoclave	Posts	100 x 100 mm autoclave-treated pine
Tetto	Multistrato fenolico 15 mm verniciato rosso; a una o due falde, o assente	Roof	15 mm phenolic plywood, painted red; single or double pitch, or none
Scala	A gradoni, con corrimano	Stairs	With steps and handrail
Ferramenta	Acciaio inox	Hardware	Stainless steel
Interramento	Circa 60 cm della torretta vanno interrati, praticando appositi fori nella sabbia o nel terreno	Ground fixing	About 60 cm of the tower is buried, by digging holes in the sand or ground
Finitura	Legno naturale o bianco (esempi nelle foto)	Finish	Natural wood or white (examples in the photos)

Fornitura e montaggio

Fornita premontata, dove possibile in 2 parti (sotto e sopra). Per spedizioni lunghe e per ottimizzare i costi viene smontata in circa 10 parti: due ritti (ciascuno con due montanti verticali, una ringhierina laterale e i traversi di sostegno), pianale, tetto e scala. Si assembla facilmente con avvitatore o con chiavi e cacciavite.

Delivery and assembly

Supplied pre-assembled, where possible in 2 parts (lower and upper). For long shipments and to optimise costs it is dismantled into about 10 parts: two uprights (each with two vertical posts, a side railing and the supporting cross-members), platform, roof and stairs. It is easily assembled with a power driver, or with wrenches and a screwdriver.

TORRETTE: ESEMPI
TOWERS: EXAMPLES


Torretta in legno naturale con salvagente
Natural wood tower with lifebuoy



Torretta bianca
White tower



Torretta a 2 falde, in fase di montaggio
Double-pitch tower during assembly

CABINE: REALIZZAZIONI
CABINS: PROJECTS


Cabine con verandina, ringhiere e pedana
Cabins with porch, railings and deck



Cabine bianche con porte a persiana blu
White cabins with blue louvered doors



Cabina WC e cabine con porta a persiana
WC cabin and cabins with louvered doors



Cabine su pedana rialzata, finiture verdi
Cabins on a raised deck, green finishes



Schiera di cabine affiancate
Row of side-by-side cabins



Cabine in legno naturale sul lago
Natural wood cabins by the lake



Cabine per giardino
Cabins for a garden



Cabine a bordo piscina
Poolside cabins



Cabina WC aperta con lavabo
Open WC cabin with washbasin

PiEmme Srls

Pontili galleggianti modulari in HDPE dal 2004 / Modular floating docks in HDPE since 2004

Sede operativa / Operations

Via dei Metalmeccanici 56/57, Z.I. Le Bocchette, 55041 Camaiore (LU) - Italy

Sede legale / Registered office

Via C. Pisacane 175, 55049 Viareggio (LU) - Italy

Contatti / Contacts

Tel. +39 0584 346937

info@piemme-italia.com

www.piemme-italia.com

www.pontili-galleggianti.com

P.IVA 02344710468 | REA LU-218122

Sistema qualità ISO 9001 - installatori certificati TÜV

ISO 9001 quality system - TÜV certified installers